

## Préparation

---

- Justesse de fabrication de la rehausse
- Stabilité de la toiture et de la rehausse
- Acheter de l'isolation selon les prescription de l'architecte + les câbles de manutention
- Utiliser la checklist pour contrôler la rehausse (disponible sur [www.velux.be/vms-res/installation](http://www.velux.be/vms-res/installation))

## Exécution

---

- Suivre le plan de montage étape après étape
- Utilisation du bon matériel pour la manutention des modules ainsi que pour le placement de ceux-ci
- Le premier module doit être installé parfaitement
- Faire attention au joint d'étanchéité entre deux modules
- Programmer les modules ventilés avant de placer les pièces de raccordements
- Ne pas installer des produits endommagés
- Pour une verrière à modules fixes nous conseillons d'anticiper l'installation de futurs stores intérieures en installant préventivement le transformateur KLC 400 avant le placement des pièces de raccordements
- Nous recommandons l'installation par un électricien du détecteur de pluie et de vent KLA 105 sur des modules ventilés