

Tips & Tricks

VELUX®

Vorbereiding

- Juistheid van de opstand
- Stabiliteit van het dak en opstand
- Isolatie kopen volgens de voorschriften van de architect + hijsbanden voor manipulatie van de modules
- Checklist gebruiken voor het controleren van de opstand (beschikbaar op www.velux.be/vms-res/installatie)

Uitvoering

- Montagehandleiding stap per stap volgen
- Gebruik van het juiste materiaal voor de manipulatie en plaatsing
- Eerste module perfect plaatsen
- Oppassen voor de dichtingen tussen twee modules
- Ventilerende modules programmeren voor het plaatsen van de gootstukken
- Geen beschadigde producten plaatsen
- Voor lichtstraten met vaste modules raden we aan om een KLC 400 transformator te voorzien voor een toekomstige installatie van binnengordijnen en dit vooraleer de gootstukken geplaatst worden
- Wij raden aan om de KLA 105 regen en wind sensor voor geventileerde modules te laten installeren door een elektricien