

# Håndteringsvejledning

## for VELUX ovenlysvinduer

Denne vejledning gælder ved håndtering af følgende typer VELUX ovenlysvinduer, der skal monteres i taget udefra: **GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU, GTL, GTU** og **GXL**.

De enkelte typer VELUX ovenlysvinduer findes i flere størrelser og varianter. Produktets vægt er angivet på emballagen sammen med variant- og størrelseskode.

### Transport på byggepladsen, før udpakning

#### Vandret transport

VELUX ovenlysvinduer leveres oftest på paller. Paller håndteres med egnede tekniske hjælpemidler beregnet hertil (truck eller palleløfter).

Undgå at løfte og bære vinduer hen til monteringsstedet. Anvend passende tekniske hjælpemidler så som løbehjul eller dørløfter (1). Sørg for at holde transportveje stabile, jævne og ryddede.

#### Lodret transport

Hejse- og transportkasser kan med fordel anvendes i forbindelse med el-hejs eller kraner (2). Arbejdsplatforme kan også anvendes. I øvrigt henvises til Branchevejledning om håndtering af facadelementer.

### Udpakning

Emballagekassen skæres op og foldes ned (3). De to små emballagekasser tages ud (4). Vinduet lægges ned (5). Monteringsbeslag monteres i hjørner iht. vejledning vedlagt vinduet (6).

### Transport til monteringsstedet

Hullet i taget forberedes iht. vejledning vedlagt vinduet. Vinduet løftes op til det klargjorte hul i tagfladen med kran. Anvend kun godkendte transportstroppe ved løft med kran, og placér stroppe som vist (7).

#### **OBS!** Undgå brug af sugekopper til løft!

Det frarådes at bruge sugekopper til løft og håndtering af ovenlysvinduer, der har en udvendig coating/belægning på rudeglasset, da sugekopperne kan ødelægge belægningen.

### Montering

Sørg for at monteringsstedet er stabilt, plant og ryddet, så montering kan foregå uhindret. Montering skal ske iht. de til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter. Undgå at løfte og bære vinduet under monteringen. Vinduet fastgøres til tagkonstruktionen iht. vejledning vedlagt vinduet (8).

### Oplagring på pladsen

Vinduer, som oplagres på pladsen, skal afdækkes hensigtsmæssigt mod vejrliget med presenning e.l. Oplagring direkte mod jord må ikke forekomme.

Færdiggøres monteringen ikke samme dag, skal vindue og vindueshul også afdækkes hensigtsmæssigt mod vejrliget med presenning e.l.

